

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja budynku na potrzeby służby liniowej Zarządu Dróg powiatowych w Skarżysku Kamiennej

Opis i podstawowe dane wielkościowe:

Adaptacja budynku parterowego po stacji pogotowia ratunkowego na potrzeby służby liniowej ZDP w Skarżysku kam. Obiekt składa się z części biurowej i zaplecza. Zakresem objęto naprawę i pokrycie dachu na całym obiekcie z przemurowaniem kominów, naprawą i uzupełnieniem podłoża oraz pokryciem papą zgrzewalną, docieplenie adaptowanej części od zewnątrz metodą BSO wraz z wymianą okien. Istniejące pomieszczenia adaptowanej części w chwili obecnej mają wysokość 2,30 do 2,35 m. W związku z tym dla osiągnięcia wysokości 2,50 przewidziesię skucie posadzki, a następnie wykonanie nowej z dociepleniem. Biegący od wewnątrz kanał ciepłowniczy wzdłuż ściany frontowej zostanie przerobiony poprzez zmniejszenie wysokości ścian kanału i przerobkę instalacyjną poprzez obniżenie poziomów rur ciepłowniczych. Docelowa posadzka docieplona styropianem 10 cm na szlachie cementowej wykonana z płytek typu Gress. Przewiduje się wymianę wszystkich okien, a dodatkowo w pomieszczeniu biura (pomieszczenie narożne) wykonanie dodatkowego okna celem doświetlenia pomieszczenia. Zakres obejmuje powiększenie powierzchni łazienki wraz z robotami remontowymi tj. zamurowania układanie glazury. Stolarka drzwiowa – montaż nowej stolarki – ościeżnice stalowe, skrzydła drzwiowe typowe oraz drzwi stalowe. Nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa oraz skrzynka rozdzielnicza z zabezpieczeniami. Przy robotach murowych wykonać nowe nadproża – stalowe i prefabrykowane celem uzyskania parametrów przejścia,. Tynki do uzupełnienia, w całości do przetarcia.

Podstawowe dane wielkościowe:

- Roboty posadzkarskie 68 m²
- Roboty malarskie 240 m²
- Drzwi zewn antywłamaniowe 1 szt
- Drzwi wewn wraz z ościeżnicami 7 szt.
- Wrota ocieplone do części technicznej – 3 sztuki
- Drzwi stalowe wewnętrzne 1 sztuka
- Okna PCV – 27 m²
- Powierzchnia dachu 370,0 m²
- Powierzchnia docieplenia 190 m²
- Nowa instalacja elektryczna i wod kan wraz z osprzetem
- Remont ogrodzenia istniejącego – 41 mb
- Wykonanie ogrodzenia nowego – 21 mb
- Wykonanie nowych bram dwudzielnych 2,0x5,0 szt. 2