


PRZEKRÓJ D - D
Skala 1:100




- 2 x PAPA NA LEPIKU
- PŁYTY KORYTKOWE gr. 10 cm OPARTE NA ŚCIANKA AZUROWYCH gr. 12 cm
- ZŁECHY DZIURAWKI
- PŁUSKA POWIETRZNA
- ZAPRAWA CEMENT. WAP. gr. 1,5 cm
- PŁYTY TRZCINOWE gr. 7 cm
- PAPA
- SZLICHTA CEMENTOWA gr. 1,5 cm
- PŁYTY KORYTKOWE gr. 10 cm
- BELKA ŻELBETOWA

- 2 x PAPA NA LEPIKU
- GŁDZ CEMENTOWA gr. 3,5 cm
- STYROPOLAN gr. 5 cm
- PAPA
- PŁYTY KORYTKOWE gr. 10 cm
- BELKA ŻELBETOWA

- KLEPKA DEBOWA
- TROCNOBETON gr. 3,7 cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- GRUZOBEOTON ZATARTY SZLICHTA gr. 10 cm
- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI CO 10 cm

- GUMOLITUM
- TROCNOBETON gr. 3,7 cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- GRUZOBEOTON ZATARTY SZLICHTA gr. 10 cm
- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI CO 10 cm

- PARKIET
- PAPIER BUDOWLANY
- ŚLĘPA PODŁOGA gr. 3,2 cm
- LEGARY KRZYŻOWO gr. 12 cm
- CEGŁA NA PRĄSK gr. 6,5 cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- GRUZOBEOTON ZATARTY SZLICHTA gr. 10 cm
- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI CO 10 cm

Pracownia Architekcka inż. Jacek Stepień <i>ul. Bławina 22-27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel/fax (041) 265 40 62</i>				Nr rys.: 9	Branża:	Architektura	Skala:	1:100	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:			Podpis:	Investor:	Adres:		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72				STAROSTWO POWIATOWE ul. KOŃSKIĘSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIEŃNA	ZESPÓŁ SZKOŁ POWADGIANALIZUJĄCYCH NR 3 ul. OSETA WĄSILEWSKIEGO 5 26-110 SKARŻYSKO - KAMIEŃNA		
Opracował:	Krzysztof Muchalski	-----				Data opracowania: wrzesień 2009			
Rodzaj projektu:					<u>INWENTARYZACJA</u>				
Temat:					PRZEKRÓJ D - D				
					Skala:			PB	