PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - Remont drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie Gmina Łączna kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pogórskim	0,3	km
3	Roboty ziemne.			
3.2	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na nasyp wraz z zagęszczeniem odległość transportu 1 km.	591	m3
4	Podbudowa			
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1579	m2
4.2	D.01.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 25 cm anal.	1579	m2
4.4	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm anal.	1579	m2
5	Nawierzchnia			
5.1	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	1525	m2
5.2	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	1490	m2