

**PRZEDMIAR ROBÓT**

<b>Nazwa Zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek od km 4+550 do km 7+459</b>				
Lp.	Numer Spec. Techn.	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną	Jednostka rozliczeniowa	
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
1.1	<b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km	<b>2,90</b>
1.2	<b>D-05.03.11</b>	Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych grubość nawierzchni 3 - 5 cm z odwozem urobku na odlegość 5 km ( frezowanie profilujące)	m 2	<b>14545,00</b>
1.3	<b>D-08.03.01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa wyrównawcza z mieszanki min.- asf. z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m2.	t	<b>1 091,00</b>
<b>II. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>				
2.1	<b>D-04.03.01</b>	Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie nawierzchnia ulepszona	m 2	<b>14545,00</b>
2.2	<b>D-04.03.01</b>	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m 2	<b>14545,00</b>
2.3	<b>D-05.03.05</b>	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm ruch KR -3	m 2	<b>14545,00</b>
2.4	<b>D-04.03.01</b>	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m 2	<b>11786,00</b>
2.5	<b>D-05.03.05</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ruch KR - 3	m 2	<b>14545,00</b>
2.6	<b>D-04.03.01</b>	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm	m 2	<b>5818,00</b>