

PRZEDMIAR ROBÓT**„Remont chodnika w ciągu ul. Sokolej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rejowskiej
strona zachodnia”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,2	km
		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na odl. do 2 km	3	szt.
2	Roboty rozbiórkowe			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm	36	m2
2.2	D.01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7	634	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	434	m
3	Roboty ziemne.			
3.1	D.02.03.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach kategoria gruntu III-IV, głębokość 20 cm	100	m2
4	Roboty wykończeniowe.			
4.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5-cm z dowozem ziemi urodzajnej	868	m2
6	Chodniki			
6.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	634	m2
6.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	634	m2
6.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	634	m2
6.4	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	434	m
7	Regulacja wysokościowa			
7.3	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	5	szt

Razem w zł:**VAT 22 %****Ogółem w zł:**