

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Remont chodnika w ciągu ul. Niepodległości na odcinku od ul. Krasieńskiego do „Lidla” strona południowa

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1.1	D.01.02.01	Karczowanie pni drzew fi 40 cm	8	szt.		
1.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	545	m		
1.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15"	65	m		
1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	630	m2		
<b>2</b>	<b>Chodniki</b>					
2.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	630	m2		
2.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika "15" na ławie betonowej	65	m		
2.3	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	616	m2		
2.4	D.09.01.01	Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2cm	604	m2		
2.5	D.06.03.01	Ścinanie trawnika	71	m2		
2.6	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. warstwa wiążąca o gr. 4 cm.	106	m2		
2.7	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. Warstwa ścieralna o gr. 4 cm.	106	m2		
2.8	D.05.03.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	616	m2		
2.9	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	548	m		
<b>Razem w zł:</b>						
<b>VAT .... %</b>						
<b>Ogółem w zł:</b>						