

### KOSZTORYS OFERTOWY

Remont schodów terenowych w ciągu ul. Piłsudskiego przy bloku nr 28 i 29 oraz przy pawilonach handlowych  
Piłsudskiego 19

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne.</b>					
1.1	D.02.03.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III-IV	6	m3		
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
2.1	D.01.03.02	Rozebranie istniejących schodów betonowych anal.	6	m3		
2.2	D.01.03.02	Rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cmna podsypce cem.-piask.	100	m2		
<b>3</b>	<b>Chodniki + schody</b>					
3.1	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	50	m2		
3.2	D.04.02.03	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	50	m2		
3.3	D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	10	m2		
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku) anal.	100	m2		
3.5	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 30x8 cm	15	m		
	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpusty uliczne	10	szt.		
	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.		
	D.06.02.01	Wykonanie stopni schodów z betonu B-15 anal.	6	m3		
3.6	D.06.02.01	Wykonanie poręczy ochronnych sztywnych z pochwykami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków co 1,5 m	12	m		
<b>Razem w zł:</b>						
<b>VAT 22 %</b>						
<b>Ogółem w zł:</b>						