

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont ul. Poziomskiego w Suchedniowie na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. E. Peck”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
1	Roboty ziemne.					
1.1	D.02.03.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III-IV	311	m3		
2	Roboty wykończeniowe.					
2.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm	398	m2		
3	Jeźdźnia					
3.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	345	m2		
4	Chodniki					
4.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	578	m2		
4.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	398	m2		
4.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	368	m2		
4.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	180	m2		
4.5	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	575	m		
5	Regulacja wysokościowa					
5.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	1	szt.		
5.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	1	szt		
Razem w zł:						
VAT %						
Ogółem w zł:						