

**KOSZTORYS OFERTOWY "Remont chodnika w ul. Poziomskiego w Suchedniowie na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. E. Peck"**

L.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość jedn.	Wartość netto w zł.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty nawierzchniowe</b>						
1	1 KNR AT d.103 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100,00		
2	2 KNR AT d.103 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem nawierzchni z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	80,00		
3	3 KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	80,00		
4	4 KNR 2-31 d.1 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 15	m <sup>2</sup>	80,00		
5	5 KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	80,00		
6	6 KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	80,00		
Razem dział Roboty nawierzchniowe						
<b>2 Roboty ziemne</b>						
7	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV ztransp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	131,-00		
8	KNR 2-01 d.2 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kt. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	13,00		
9	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi mkat. III-IVrotność =4	m <sup>3</sup>	131,00		
10	KNR 2-01 d.2 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m wypraskami w grunt. Suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1 m)	m <sup>2</sup>	263,00		
11	koszt materiału d2	piasek dowieziony do wymiany gruntu	m <sup>2</sup>	59,00		
12	KNR 2-01 d.2 0218-01	Zasypanie oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gr kat.I-II	m <sup>3</sup>	59,00		
13	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.I-III	m <sup>3</sup>	59,00		
Razem dział Roboty ziemne						
<b>3 Montaż przykanalików</b>						
14	KNR 2-18 d.3 051-03	Podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	71,00		
15	KNR 2-18 d.3 0501-03	Zasypanie z materiałów sypkich o grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	57		
16	KNR 2-18 d.3 0501-02	Zasypanie z materiałów sypkich o grub. 15 cm x 2 = 30 cm ponad wierzch rury	m <sup>2</sup>	71		
17	KNR - W 2-18 d.3 0408-03	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	71		
18	KNR 2-18 d.3 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	10		
19	KNR 2-18 d.3 01712-06	Izolacja zewn. Powierzchni rur beton. o śr 500 mm abizolem dwukrotnie	m	10		