

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont chodnika w ciągu ul. Niepodległości na odcinku od ul. Krasieńskiego do Lidla
strona południowa Kod CPV: 45233140-2**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	D.01.02.01	Karczowanie pni drzew fi 40 cm	8	szt.
1.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	545	m
1.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15"	65	m
1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	630	m2
2	Chodniki			
2.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	630	m2
2.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika "15" na ławie betonowej	65	m
2.3	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	616	m2
2.4	D.09.01.01	Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2cm	604	m2
2.5	D.06.03.01	Ścinanie trawnika	71	m2
2.6	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. warstwa wiążąca o gr. 4 cm.	106	m2
2.7	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. Warstwa ścieralna o gr. 4 cm.	106	m2
2.8	D.05.03.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	616	m2
2.9	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	548	m