

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont chodnika w ciągu ul. Rejowskiej na odcinku od ul. Sokolej do ul. Zielnej strona północna Kod CPV: 45233140-2**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	245	m
1.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15"	237	m
1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask z odwozem na odl. do 1 km anal.	52	m2
1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie cokołu z betonu	6	m3
1.5	D.01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej	227	m2
1.6	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	786	m2
2	Chodniki			
2.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	630	m2
2.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika "15" na ławie betonowej	237	m
2.3	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	713	m2
2.4	D.09.01.01	Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2cm	278	m2
2.5	D.03.02.01	Regulacja studzienek rewizyjnych	3	szt.
2.6	D.04.04.02	Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	52	m2
2.7	D.03.02.01	Regulacja studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	1	szt.
2.8	D.05.03.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	713	m2
2.9	D.05.03.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	52	m2
2.10	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. warstwa wiążąca o gr. 4 cm.	203	m2
2.11	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min.- bit. warstwa ścieralna o gr. 4 cm.	203	m2
2.12	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	245	m