

**PRZEDMIAR ROBÓT****„Remont ul. Poziomskiego w Suchedniowie na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. E. Peck”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne.</b>			
1.1	D.02.03.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III-IV	311	m3
<b>2</b>	<b>Roboty wykończeniowe.</b>			
2.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm	398	m2
<b>3</b>	<b>Jezdnia</b>			
3.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	345	m2
<b>4</b>	<b>Chodniki</b>			
4.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	578	m2
4.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	398	m2
4.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	368	m2
4.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	180	m2
4.5	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	575	m
<b>5</b>	<b>Regulacja wysokościowa</b>			
5.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	1	szt.
5.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	1	szt

**Razem w zł:****VAT ..... %****Ogółem w zł:**