

**Przedmiar robót "Remont chodnika w ul. Poziomskiego w Suchedniowie na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. E. Peck"**

L.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1 Roboty nawierzchniowe</b>				
1	1 KNR AT d.103 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100,00
2	2 KNR AT d.103 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem nawierzchni z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	80,00
3	3 KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	80,00
4	4 KNR 2-31 d.1 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 15	m2	80,00
5	5 KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	80,00
6	6 KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	80,00
Razem dział Roboty nawierzchniowe				
<b>2 Roboty ziemne</b>				
7	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr.kat.IV ztransp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	131,00
8	KNR 2-01 d.2 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kt. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0,8-1,5 m	m3	13,00
9	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi mkat. III-IVrotność =4	m 3	131,00
10	KNR 2-01 d.2 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m wypraskami w grunt. Suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1 m)	m2	263,00
11	koszt materiału d2	piasek dowieziony do wymiany gruntu	m2	59,00
12	KNR 2-01 d.2 0218-01	Zasypanie oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gr kat.I-II	m3	59,00
13	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.I-III	m 3	59,00
Razem dział Roboty ziemne				
<b>3 Montaż przykanalików</b>				
14	KNR 2-18 d.3 051-03	Podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m2	71,00
15	KNR 2-18 d.3 0501-03	Zasypanie z materiałów sypkich o grub. 20 cm	m 2	57
16	KNR 2-18 d.3 0501-02	Zasypanie z materiałów sypkich o grub. 15 cm x 2 = 30 cm ponad wierzch rury	m2	71
17	KNR - W 2-18 d.3 0408-03	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	71
18	KNR 2-18 d.3 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	10
19	KNR 2-18 d.3 01712-06	Izolacja zewn. Powierzchni rur beton. o śr 500 mm abizolem dwukrotnie	m	10