

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont chodnika w ciągu ul. 1-go maja na odcinku od ul. Staszica do ul. Czerwonego Krzyża strona północna Kod CPV: 45233140-2**

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Jedn. |
|----------|--------------------------------|--|-------|-------|
| 1 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1.1 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6 | 666 | m |
| 1.2 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika "15" | 45 | m |
| 1.3 | D.01.02.04 | Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej | 227 | m2 |
| 1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | 1511 | m2 |
| 2 | Chodniki | | | |
| 2.1 | D.02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii | 630 | m2 |
| 2.2 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika "15" na ławie betonowej | 45 | m |
| 2.3 | D.04.04.02 | Warstwa filtracyjna grubości 10 cm | 1387 | m2 |
| 2.4 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 2cm | 835 | m2 |
| 2.5 | D.03.02.01 | Regulacja studzienek rewizyjnych | 2 | szt. |
| 2.6 | D.04.04.02 | Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm | 201 | m2 |
| 2.7 | D.03.02.01 | Regulacja studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych | 1 | szt. |
| 2.8 | D.05.03.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | 201 | m2 |
| 2.9 | D.05.03.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | 1387 | m2 |
| 2.10 | D.06.02.01 | Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm | 666 | m |

Razem w zł:**VAT 22 %****Ogółem w zł:**