

Numer	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena
		Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Armii Krajowej w Skarżysku-Kam				
1		Demontaż				
1	D 07.07.01	Słupy oświetleniowe, udemontaż słupa, masa do 890-kg	słup	8	1	
2	D 07.07.01	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480-kg	słup	3	1	
3	D 07.07.01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl	38	1	
2		Montaż				
4	D 07.07.01	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 3,0-kg/m, kabel YAKY 4x25	m	1408	1	
5	D 07.07.01	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1-kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 70-mm ² (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	1	1	
6	D 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych oraz masztu	szt	39	1	
7	D 07.07.01	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik pojedynczy	szt	39	1	
8	D 07.07.01	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik pięcioramienny	szt	58	1	
9	D 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa sodowa 150W	szt	43	1	
10	D 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawasodowa 50W	szt	19	1	
11	D 07.07.01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	362	1	
12	D 07.07.01	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	1100	1	
13	D 07.07.01	Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg. Wymiana wkładek bezpiecznikowych	szt	5	1	
14	D 07.07.01	Montaż szafy oświetleniowej	kpl	1	1	
Wartość kosztorysu netto						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysu brutto						