

Numer	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena
		<b>Przebudowa linii nn i ŚN związana z budową małego ronda i przebudową ul. Armii Krajowej w Skarżysku-Kam</b>				
<b>1</b>		<b>Demontaż</b>				
1	01.03.01	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami	szt	19	1	
2	01.03.01	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego	szt	5	1	
3	01.03.01	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego	szt	3	1	
4	01.03.01	Demontaż przewodu światłowodowego do monitoringu	km	0,238	1	
5	01.03.01	Przyłącza napowietrzne z przewodów niez izolowanych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	szt	5	1	
6	01.03.01	Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego, przewód do 4x16-mm <sup>2</sup>	szt	11	1	
7	01.03.02	Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla nn , kategoria gruntu III-IV	m	787	1	
8	01.03.01	Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla SN, kategoria gruntu III-IV	m	276	1	
9	01.03.01	Przewody niez izolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95-mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1-przewód)	km	3,85	1	
10	01.03.01	Demontaż przewodów ASXSn 4x50	km	0,553	1	
<b>2</b>		<b>Montaż</b>				
11	01.03.02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 5,5-kg/m, YAKY 4x120	m	1805	1	
12	01.03.02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0-kg/m, w gruncie kategorii IV YAKY 4x35	m	118	1	
13	01.03.02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 3,0-kg/m, w gruncie kategorii IV YKY 5x10	m	256	1	
14	01.03.02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 3,0-kg/m, w gruncie kategorii IV YKY 3x10	m	268	1	
15	01.03.02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych, kabel światłowodowy.	m	312	1	
16	01.03.02	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1-kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 70-mm <sup>2</sup> (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	8	1	
17	01.03.02	Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych z PCW - wykop otwarty ręczny, kategoria gruntu IV, głębokość ułożenia rury do 1.1-m	m	851	1	
18	01.03.02	Zeszyt 2 1994r Przepusty z rur ochronnych wykonane wiertnicą ręczną w gruncie kategorii III, jednootworowe wykonane rurą stalową o średnicy 100-mm, długość przepustu do 15-m	m	10	1	
19	01.03.02	Układanie ręczne kabli SN YHAKXS 1x120	m	831	1	
20	01.03.02	Łączenie w rowach kabli SN. Mufa przejściowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	kpl	6	1	
21	01.03.02	Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZKP	kpl	13	1	
22	01.03.02	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	1533	1	
Wartość kosztorysu netto						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysu brutto						