

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Krasynskiego mi Armii Krajowej wraz z budową Małego ronda w Skarżysku-Kamiennej

Data: 2010-01-10

Budowa: Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Krasynskiego mi Armii Krajowej wraz z budową Małego ronda w Skarżysku-Kamiennej

Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Obiekt: Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Krasynskiego mi Armii Krajowej wraz z budową Małego ronda w Skarżysku-Kamiennej

Kosztorys opracowali:

mgr St. Nowakowska, .....

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
1 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1.km, koparka 0,60.m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%	m3		~375,312		
2 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1.km, kategoria gruntu III recznie 30 %	m3		~160,8		
3 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0.m głębokość wykopu do 3.0.m, kategoria gruntu III-V	m2		~1 017,600		
4 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0.m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5.m ZASYPKA PIASKIEM	m3		~160,848		
5 Nr STWiOR: G.01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10.m, grunt kategorii I-III, spycharka 55.kW (75.KM) ZASYPKA PIASKIEM	m3		~375,312		
6 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		~536,16		
7 Nr STWiOR: G.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego	m2		5,0		
8 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1.km, koparka 0,60.m3, grunt kategorii III odwóz na łączna odleglosc 15 km	m3		~536,160		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2					
9 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20.cm	m2		~335,100		
10 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi.160*14,6 mm SDR 11	m		107,0		
11 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi.110*10,0.mm SDR 11	m		~211,000		
12 Nr STWiOR: G.01 Przyłącze gazowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania, Fi.40.mm	m		19,0		
13 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych stalowych fi 250 mm	m		46,0		
14 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 250 mm	m		~46,00		
15 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 160*9,10 mm SDR 17,6	m		~47,000		
16 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		4,0		
17 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego gazociągu fi 150 mm	kpl		5,0		
18 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		4,0		
19 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		~337,00		
20 Nr STWiOR: G.01 Zespół zaporowo upustowy DN 100 PN 1,0 MPa	kpl		4,0		
21 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		4,0		
22 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem teletechnicznym w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl		8,0		

23 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem NN w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl	12,0		
Podsumowanie elementu				Razem
Ogółem siec gazowa kod CPV 45231220-2				
Podsumowanie kosztorysu				Razem
Razem				
				Wartość kosztorysu netto:

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narrzutam i
1 roboty ziemne kod CPV 45111200-0	
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	