

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów - Parszów (ul. Bugaj w Suchedniowie) kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15"	195	m
1.2	D.01.02.04	Rozebranie kostki brukowej	42	m2
1.3	D.01.02.04	rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7	9	m2
2	Roboty ziemne.			
2.1	D.02.01.01	roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na nasyp wraz z zagęszczeniem odległość transportu 1 km.	152	m3
3	Podbudowa			
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	417	m2
3.2	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa o grubości 15 cm z dowozem	70	m2
3.3	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu B-15 o grubości 20 cm	70	m2
3.4	D.04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 25 cm	120	m2
Nawierzchnia				
4.1	D.08.01.01	ustawienie krawężnika "15" na lawie betonowej z oporem	214	m
4.2	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	120	m2
4.3	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	120	m2
5	chodnik + wjazd			

5.1	D.08.02.02	wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce cem.-piask. Kolorowej	240	m2
5.2	D.08.03.01	ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6	244	m
6	zatoka			
6.1	D.05.03.23	nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm szarej na podsypce cem.-piask.	70	m2
7	Roboty wykończeniowe.			
7.1	D.09.01.01	humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Warstwa grubości 10 cm	265	m2