

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku - Kamiennej

L.p	Katalog ; SST.	Opis robót	Jedn. miar	Ilość jednostek	Cena jed. netto	Wartość netto
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,72		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km	szt	10,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km	szt	6,00		
4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m 2	1835,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników 15 x 30 x 100cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	mb	2002,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej "8"	m2	183,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki i bloczków betonowych	m 2	126,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 20 x 6 cm - obramowanie chodnika.	mb	242,00		
9	D-05.03.11	Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych grubość nawierzchni 5 cm z odwozem urobku na odległość 5 km	m 2	7132,00		
II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8						
	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3, w gruncie kategorii II-IV, z transportem urobku na odl. do 1.0 km samochodami samowyladowywczyymi.	m3	55,00		
III. PODBUDOWA CPV 45233000-9						
11	D-03.02.01	wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PCV 315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich	m	10,00		
12	D-03.02.01	przykanalik z PCV 200 mm	m	10,00		
13	D-03.02.01	studnia rewizyjna 1200 mm	m	1,00		
14	D-03.02.01	wpust uliczny	m	1,00		
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II-IV warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie	m2	1 563,00		
16	D-04.10.01	Wykonanie podbudowy metoda głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mce. Grubość warstwy 20 cm	m2	7 006,00		
IV. WJAZDY CPV 45233000-9						
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie	m 2	193		
18	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm warstwa górna po zagęszczeniu	m 2	193		
19	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m 2	193		

V. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
20	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu B - 15.	mb	1965,00		
21	D-04.02.01	wykonanie warstwy filtracyjnej gr 15 cm	m2	1746,00		
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie - chodnik	m 2	1563,00		
23	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m2	1066,00		
24	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej.	m2	1563,00		
VI. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
25	D-05.03.05	Warstwa przeciwspekaniowa z mieszanki mce grubości 5 cm ruch KR -3	m2	7006,00		
26	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm ruch KR -3	m2	7006,00		
27	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ruch KR - 3	m2	7006,00		
VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9						
28	D-09.01.01	Plantowanie powierzchni zieleńców.	m 2	3198,00		
29	D-09.01.01	Humusowanie grubości 5 cm, obsianie trawą skarp zieleńców.	m 2	3 198,00		
VIII. OZNAKOWANIE POZIOME CPV 45233280-5						
30	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym	m 2	44,00		
31	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie przerywane wykonywane sposobem mechanicznym	m 2	37,00		
32	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane sposobem mechanicznym	m 2	67,00		
IX. INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
33	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	szt.	9,00		
34	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	35,00		
35	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	10,00		
36	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	9,00		
				RAZEM:		
				VAT	%	
				OGÓŁEM:		