

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PORADNIA DZIECIECA</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,20	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,26	m	1,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,260</b>
3	KNR-W 4-02 d.1 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
		0,56*0,90*1,26	m <sup>3</sup>	0,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,635</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		1,26*0,26	m <sup>2</sup>	0,328	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,328</b>
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-02 d.1 0128-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(0,43+1,15)*1,80+(1,60*1,77)*2	m <sup>2</sup>	8,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,508</b>
9	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Skucie cokolika z płytek-korytarz	m <sup>2</sup>		
		10,84*2	m <sup>2</sup>	21,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,680</b>
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		8,508	m <sup>2</sup>	8,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,508</b>
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		(2,50*3,90)+(10,84*1,13)+(4,27*4,47)+(3,55*4,46)+(4,52*4,59)	m <sup>2</sup>	77,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,666</b>
12	KNR 4-01 d.1 0815-08	Demontaż listew przyściennych	m		
		3,90*2+2,50*2+4,27*2+4,47*2+3,5*2+4,46*2+4,52*2+4,59*2	m	61,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,830</b>
13	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(3,90+2,50)*2,93	m <sup>2</sup>	18,752	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,752</b>
14	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe	m <sup>2</sup>		
		(3,90+2,50)*2,93*2	m <sup>2</sup>	37,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,504</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,5*0,60	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
16	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		1,20*2,10	m <sup>2</sup>	2,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,520</b>
17	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,94*2,06	m <sup>2</sup>	1,936	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,936</b>
18	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej	m <sup>2</sup>		
		2,50*2,93	m <sup>2</sup>	7,325	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,325</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2,50*3,90)+(10,84*1,13)+(4,27*4,47)+(3,55*4,46)+(4,52*4,59) [(3,90*2+2,50*2)+(10,84*2)+(4,27*2+4,47*2)+(3,55*2+4,46*2)+(4,52*2+4,59*2)]*2,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,666 253,428	
				<b>RAZEM</b>	<b>331,094</b>
20	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,90*2,50+10,84*1,13+4,27*4,47+3,55*4,46+4,52*4,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,666</b>
21	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,90*2+2,50*2)*2,94+(10,84*2)*2,94+(4,27*2+4,47*2)*2,94+(3,55*2+4,46*2)*2,94+(4,52*2+4,59*2)*2,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253,428	
				<b>RAZEM</b>	<b>253,428</b>
22	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania [(3,90*2+2,50*2)+(10,84*2)+(4,27*2+4,47*2)+(3,55*2+4,46*2)+(4,52*2+4,59*2)]*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,920</b>
23	KNR 2-02 d.1 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich [(3,90*2+2,50*2)+(10,84*2)+(4,27*2+4,47*2)+(3,55*2+4,46*2)+(4,52*2+4,59*2)]*1,34+77,666	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 193,174	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,174</b>
24	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> -okna 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR 0-19 d.1 0928-05	Montaż okien z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1,15*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,920</b>
26	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -drzwi 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNR-W 4-01 d.1 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami-zamurowanie drzwi wejściowych 0,94*2,06*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,290</b>
28	KNR-W 2-02 d.1 1102-06	Podkłady murarskie w budownictwie przemysłowym z gruzu z betonu lekkiego na stropie-zagruzowanie wejścia 2,04*1,17*0,56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,337	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,337</b>
29	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-skucie posadzek (3,90*2,50+10,84*1,13+4,27*4,47+3,55*4,46+4,52*4,59)*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,767	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,767</b>
30	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton [(2,04*1,17)+(2,50*3,90)+(10,84*1,13)+(4,27*4,47)+(3,55*4,46)+(4,52*4,59)]*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,003	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,003</b>
31	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (2,04*1,17)+(2,50*3,90)+(10,84*1,13)+(4,27*4,47)+(3,55*4,46)+(4,52*4,59)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,053	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,053</b>
32	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> (2,04*1,17)+(2,50*3,90)+(10,84*1,13)+(4,27*4,47)+(3,55*4,46)+(4,52*4,59)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,053	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,053</b>
33	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 80,053	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,053	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,053</b>
34	KNR 0-12 d.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm poz.9+poz.12	m m	 83,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,510</b>
35	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -drzwi 8	szt. szt.	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.1 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-rozkucie istniejących otworów 1,20*0,20*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,920</b>
37	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe 8	szt. szt.	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
38	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,20*2,10*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,160</b>
39	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł 2,10*1,00*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,315	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,315</b>
40	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Nadproża prefabrykowane 1,40*8	m m	 11,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,200</b>
41	KNR 0-12 d.1 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 1,60*1,77*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,664	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,664</b>
42	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>