

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko – Kamienna - Mirzec na odcinku od bocznicy kolejowej do Urzędu Gminy”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze					
	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,5	km		
1.1	D.01.01.01	Karczowanie pni drzew fi 150 cm	32	szt.		
2	Roboty rozbiórkowe					
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm	24	m2		
2.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	10	m		
2.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	10	m		
3	Roboty ziemne.					
3.1	D.02.03.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV z odwozem na odległość do 1 km	391	m2		
4	Roboty wykończeniowe.					
4.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	495	m2		
5	Jezdnie					
5.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	52	m		
	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni grubości 4 cm.	100	m2		
5.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	236	m2		
5.3	D.05.03.11	Profilowanie istniejącej nawierzchni masą min.-bit. w ilości średnio 100 kg/m2	3577	m2		
5.4	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	3577	m2		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	3577	m2		
		ściek uliczny z elementów betonowych 60x50x15	178	m		
5.9						
6	Chodniki					
6.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	732	m2		
6.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	486	m2		

	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	248	m2		
6.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	236	m2		
6.4	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	330	m		
7	Regulacja wysokościowa					
7.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpusty uliczne	10	szt.		
7.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.		
7.3	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	5	szt		

Razem w zł:

VAT 22 %

Ogółem w zł:

