

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściągow stalowych / analogia demontaż sufitu podwieszanego systemowego z konstrukcją nośną zmniejszono norme o 0,5 / 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
5	NNRNKB 202 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z paneli aluminiowych / panel kolor srebrny mat poliester firmy Pruszyński / 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
7	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 22	kpl. kpl.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
8	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
9	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat / analogia montaż listew ozdobnych aluminiowych obramowań lamp świetłówkowych 61,6	m m	61.600	61.600
				RAZEM	61.600