

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Roboty drogowe - Przebudowa ul. Konarskiego w Skarżysku - Kam.**  
**Kod CPV: 45233140-2**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
<b>1</b>	<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>					
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,32	km		
1.2	D.01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew fi 30 cm	8	szt		
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
2.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	712	m		
2.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	1105	m		
2.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej "8"	40	m <sup>2</sup>		
2.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	1087	m <sup>2</sup>		
2.5	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm	2612	m <sup>2</sup>		
<b>3</b>	<b>Roboty wykończeniowe.</b>					
3.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm	1357	m <sup>2</sup>		
<b>4</b>	<b>Jezdnia</b>					
4.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "20" na ławie betonowej z oporem	742	m		
4.2	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 5 cm. Ruch KR - 2	2612	m		
4.3	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 4 cm. Ruch KR - 2	2670	m		
<b>5</b>	<b>Chodniki i zatoki</b>					
5.1	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III-IV	185	m <sup>3</sup>		
5.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1248	m <sup>2</sup>		
5.3	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	798	m <sup>2</sup>		
5.4	D.04.04.02	Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	40	m <sup>2</sup>		
5.5	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu o grubości 20 cm	306	m <sup>2</sup>		
5.6	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	689	m <sup>2</sup>		

5.7	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	450	m2		
5.8	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	541	m		
<b>6</b>	<b>Regulacja wysokościowa</b>					
6.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	4	szt.		
6.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	5	szt		

**Razem w zł:**

**VAT 22 %**

**Ogółem w zł:**
