

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - Remont chodnika ul. Paryska w Skarżysku - Kam.

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,0	km
2	Roboty rozbiórkowe			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	45	m
2.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	934	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	1292	m2
3	Roboty ziemne.			
3.1	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	14	m3
4	Roboty wykończeniowe.			
4.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5-cm	1382	m2
5	Jezdnie			
5.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "20" na ławie betonowej z oporem	30	m
6	Chodniki			
6.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	1464	m2
6.2	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	140	m2
6.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	69	m2
6.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	69	m2
6.5	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	1395	m2
6.6	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	1028	m
6.7	D.05.03.04	Wykonanie schodów terenowych z betonu B-30 o szerokości 1,6 m	15	m
7	Regulacja wysokościowa			
7.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.