

KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty drogowe - Remont chodnika ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam.
Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze					
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,6	km		
2	Roboty rozbiórkowe					
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm	364	m2		
2.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	120	m		
2.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	1168	m		
2.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	876	m2		
3	Roboty ziemne.					
3.1	D.02.01.01	Wykopy z odwozem gruntu na odl. do 1 km.	80	m3		
4	Roboty wykończeniowe.					
4.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5-cm	2570	m2		
5	Wjazdy					
5.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	240	m		
6	Chodniki i wjazdy					
6.1	D.01.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	1658	m2		
6.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	857	m2		
6.3	D.04.04.02	Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	804	m2		
6.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	857	m2		
6.5	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	804	m2		
6.6	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	1454	m		
7	Regulacja wysokościowa					
7.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.		
7.3	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	6	szt		

Razem w zł:

VAT 22 %

Ogółem w zł:
