

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - remont chodnika ul. Towarowa - 1-go Maja w Skarżysku - Kam.

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,2	km
2	Roboty rozbiórkowe			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 35x35·cm na podsypce piaskowej	56	m2
2.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	136	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	76	m
2.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	493	m2
3	Roboty wykończeniowe.			
3.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm	90	m2
4	Jezdnia			
4.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "20" na ławie betonowej z oporem	136	m
5	Chodniki			
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	569	m2
5.2	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	569	m2
5.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	569	m2
5.4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	76	m
6	Regulacja wysokościowa			
6.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	4	szt.
6.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	1	szt