

KOSZTORYS OFERTOWY**Roboty drogowe - Remont chodnika ul. Rejowskiej w Skarżysku - Kam.****Kod CPV: 45233140-2**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze					
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,4	km		
2	Roboty rozbiórkowe					
2.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	120	m		
2.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	644	m		
2.3	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	1160	m2		
3	Roboty wykończeniowe.					
3.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm	1546	m2		
4	Jezdnie					
4.1	D.08.01.04	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	120	m		
5	Chodniki					
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	826	m2		
5.2	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	826	m2		
5.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	826	m2		
5.4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	732	m		
6	Regulacja wysokościowa					
6.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpusty uliczne	8	szt.		
6.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.		
6.3	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	6	szt		
Razem w zł:						
VAT 22 %						
Ogółem w zł:						