

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Roboty drogowe - Remont chodnika ul. Rejowskiej w Skarżysku - Kam.

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
<b>1</b>	<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,4	km
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	120	m
2.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	644	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	1160	m2
<b>3</b>	<b>Roboty wykończeniowe.</b>			
3.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5-cm	1546	m2
<b>4</b>	<b>Jezdnie</b>			
4.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	120	m
<b>5</b>	<b>Chodniki</b>			
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	826	m2
5.2	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 15 cm	826	m2
5.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka	826	m2
5.4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	732	m
<b>6</b>	<b>Regulacja wysokościowa</b>			
6.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpusty uliczne	8	szt.
6.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	2	szt.
6.3	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	6	szt