

KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty drogowe - Remont chodnika ul. Paryska w Skarżysku - Kam.
Kod CPV: 45233140-2

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Jedn. | Wartość jedn. | Wartość netto w zł |
|--------------------|--|--|-------|-------|---------------|--------------------|
| 1 | Roboty pomiarowe i przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | 1,0 | km | | |
| 2 | Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 2.1 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km | 45 | m | | |
| 2.2 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6 | 934 | m | | |
| 2.3 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | 1292 | m2 | | |
| 3 | Roboty ziemne. | | | | | |
| 3.1 | D.02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV | 14 | m3 | | |
| 4 | Roboty wykończeniowe. | | | | | |
| 4.1 | D.09.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm | 1382 | m2 | | |
| 5 | Jeźdźnia | | | | | |
| 5.1 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego "20" na ławie betonowej z oporem | 30 | m | | |
| 6 | Chodniki | | | | | |
| 6.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii | 1464 | m2 | | |
| 6.2 | D.04.02.01 | Warstwa filtracyjna grubości 15 cm | 140 | m2 | | |
| 6.3 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm | 69 | m2 | | |
| 6.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | 69 | m2 | | |
| 6.5 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | 1395 | m2 | | |
| 6.6 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm | 1028 | m | | |
| 6.7 | D.05.03.04 | Wykonanie schodów terenowych z betonu B-30 o szerokości 1,6 m | 15 | m | | |
| 7 | Regulacja wysokościowa | | | | | |
| 7.1 | D.03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne | 2 | szt. | | |
| Razem w zł: | | | | | | |

VAT 22 %

Ogółem w zł:

| |
|--|
| |
| |