

**PRZEDMIAR ROBOT**

Roboty drogowe - Przebudowa ul. Wiejskiej w Skarżysku - Kam. - utwardzenie placu

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	<b>Roboty ziemne.</b>			
1.1	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	301	m3
2	<b>Roboty wykończeniowe.</b>			
2.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	100	m2
3	<b>Jezdnie</b>			
3.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	115	m
4	<b>Chodniki</b>			
4.1	D.02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	475	m2
4.2	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	430	m2
4.3	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	430	m2
4.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa wjazdu	475	m2
4.5	D.06.02.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	32	m
5	<b>Odwodnienie</b>			
5.1		Wykonanie przykanalików fi 200 mm anal.	35	m
5.2		Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej fi 500 mm anal.	2	szt.