

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową z przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., ocieplenie budynku, przebudowa istniejącego wejścia, a także budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

Rozbudowa budynku powiatu wejście

1. Poz. 24 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro. Powinna być 4 cm. Czy należy przyjąć krotkość 2 ?
2. Poz. 28, 29, 30 Ścianki aluminiowe, zadaszenie i drzwi aluminiowe. Prosimy o podanie parametrów przegród. Czy przeszklenia będą wykonane ze szkła zwykłego czy np. ze szkła refleksyjnego hartowanego?
3. Poz. 33 Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej. Czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej czy polerowanej?

Rozbudowa budynku powiatu klatka konstrukcja

1. Poz. 26 i poz. 54 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro. Powinna być 4 cm. Czy należy przyjąć krotkość 2 ?
2. Poz. 58 Świetliki i klapy dymowe o pow. ponad 1,5 m². Czy kłapa dymowa ma być wyposażona w centralę automatyczną oddymiania?
3. Poz. 63 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych. Powinna być 1 szt o wymiarach 120x230 cm co daje 2,76 m². Prosimy o korektę przedmiaru.
4. Poz. 64 Ścianki aluminiowe. Proszę o podanie parametrów przegród. Czy przeszklenia będą wykonane ze szkła zwykłego czy np. ze szkła refleksyjnego hartowanego?
5. Poz. 65 Witryny aluminiowe z zadaszeniem 89,50 m². W tej pozycji należy wycenić fasadę szklana o odporność ogniowej EI60 w ilości 74,40 m². Prosimy o korektę obmiaru i podanie koloru fasad i przeszklenia.
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w tej pozycji – zadaszenie 15,1 m².
6. Brak w przedmiarach robót okien na klatce schodowej o wymiarach 117x160 cm EI60 w ilości 25 szt. o łącznej powierzchni 46,8 m². Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i podanie koloru przeszkleń. Czy mają być to okna otwarte czy mogą być to przeszklenia stałe?
7. Brak w przedmiarach robót wykonania ścianek z luksferów o o odporności ogniowej EI60 – ścianki przy istniejącej klatce schodowej.
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
8. Poz. 66 Montaż dźwigów osobowych.
Prosimy o podanie producenta dźwigu spełniającego wszystkie wymagania.

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów w jakie ma być wyposażone urządzenie np: takie jak:

- wentylator,
- lustro,
- poręcz,
- dojazd do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku awarii zasilania,
- oznaczenia Braille'a na kasecie dyspozycji i kasetach wezwań,
- sterowanie zbiorcze "góra – dół"
- drzwi ze stali nierdzewnej,
- kabina ze stali nierdzewnej

Rozbudowa budynku powiatu wykończenie

1. Poz. 6 Poz. 33 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej.

Czy balustrady maja być wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej czy polerowanej?

Instalacja elektryczna

1. Brak w przedmiarach doprowadzenia zasilania do platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.
2. Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej zasilającej dźwig.
3. Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej w szybie dźwigu.
4. Brak w przedmiarach instalacji sygnalizacyjną – alarmowo – przyzywowej.

Czy wyżej wymienione prace wchodzą w zakres przedmiotowego i czy należy je wycenić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wejście:

- ad. 1 - poz. 24 należy przyjąć krotność 3,
- ad. 2 - poz. 28, 29, 30 szkło refleksyjne hartowane,
- ad. 3 – poz. 33 stal nierdzewna polerowana,

Klatka schodowa konstrukcje:

- ad. 1 – poz. 26, 54 krotność 2,
- ad. 2 - poz. 58 kłapa dymowa z oddymianiem i centralą,
- ad. 3 – poz. 63 2 sztuki drzwi 2x2,76 m²
- ad. 4 – poz. 64 szkło refleksyjne hartowane,
- ad 5 – poz. 65 obmiar 74,40 m² (kolor zielony), zadaszenie 15, 1 m² – zadaszenie wiatrołapu analogia jw.
- ad 6 – okna istniejące do przeniesienia,
- ad 7 – ścianki z luksferów wg odrębnego opracowanego, zgodnie z zapisem w opisie technicznym rozbudowy budynku biurowego,
- ad 8 – poz. 66 montaż dźwigów osobowych komplet wg oferty firmy montażowej „Elektrodźwig” Warszawa

Rozbudowa budynku wykończenie:

- ad 1 – poz. 6, 33 stal nierdzewna polerowana

Instalacja elektryczna:

- ad 1, 2, 3, 4 ujęto w kosztach przeniesienia dźwigu.

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski