

## OPIS TECHNICZNY

### przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wiejskiej w Skarżysku – Kamiennej

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- 1) demontaż kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm z rur betonowych  
na odcinku S2 – S7: 294,50 mb
- 2) demontaż 3 studni z kręgów betonowych: 3 kpl
- 3) demontaż kanału deszczowego średnicy 300 mm z rur PVC-U SN 8: 307,50 mb
- 4) budowę studni kanalizacyjnych S2 – S6 oraz S8 o średnicy 1200 mm  
z kręgów betonowych: 6 kpl
- 5) betonowy wylot zabezpieczony kratą dla rury średnicy 300 mm: 1 kpl
- 6) wykonanie regulacji odcinka rowu przydrożnego oraz umocnienie dna  
i skarp rowu przy wlocie: 15 m<sup>2</sup>