

Odwodnienie bud biurowego i sali konferencyjnej .

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		916,55	m ³	916.550	
				RAZEM	916.550
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp. spo- in płaskiem	m ²		
		122,25	m ²	122.250	
				RAZEM	122.250
3	KNR-W 2-01 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od- kład w gruncie kat.I-II	m ³		
		583,10	m ³	583.100	
				RAZEM	583.100
4	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		34,40	m ³	34.400	
				RAZEM	34.400
5	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		24,80	m ³	24.800	
				RAZEM	24.800
6	KNR-W 2-01 0408-03	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer.dna do 1 m - kat. gr. IV - głębokość	m ³		
		1.0 m	m ³	4.250	
		4,25	m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
7	KNR-W 2-01 0618-04	Studzienka rewizyjna i włączeniowa na kanale - śr. 1200 mm gr. kat. I-II	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-01 0619-01	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu śr. 600 mm Tegra	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-01 0619-02	Studzienki połączeniowe drenazowe systemowe Wavin w dnie wykopu śr315 mm z wylazem żeliwnym A-15	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-01 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z beto- nów zwirowych, bloczków o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		189,04	m ²	189.040	
				RAZEM	189.040
11	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		472,6	m ²	472.600	
				RAZEM	472.600
12	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m ²		
		472,6	m ²	472.600	
				RAZEM	472.600
13	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej wytł- czanej - zbiorników, basenów itp.	m ²		
		472,6	m ²	472.600	
				RAZEM	472.600
14	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa Analogia geowł- knina	m ²		
		510,0	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
15	KNR-W 2-18 0529-05	Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach (odwodnienie linio- we korytka bet systemowe 1,0m)	m		
		38,0	m	38.000	
				RAZEM	38.000
16	KNR-W 2-18 0512-01	Wykonanie otuliny betonowej kanałów - beton w pachwinach kanałów	m ³		
		0,4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
17	KNR-W 2-18 0505-03	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.14 do 20 mm	t		
		0,060	t	0.060	
				RAZEM	0.060
18	KNR-W 2-18 0503-01	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali do 8 mm	t		
		0,015	t	0.015	
				RAZEM	0.015