
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kam. ul. Sikorskiego 20
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : Skarżysko - Kam. ul. Konarskiego 20
DATA OPRACOWANIA : Maj 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Robory budowlne			
1.1		Korytarz			
1 d.1.1	KNR 4-01 0810-02 analogia	Demontaż cokolików 56,2*2+0,43+5,2*2+2,33	m m	 125,560	
				RAZEM	125,560
2 d.1.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 56,2*1,9+5,2*2,33+0,2*0,9*37	m ² m ²	 125,556	
				RAZEM	125,556
3 d.1.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 56,2*2+0,43+5,2*2+2,33	m m	 125,560	
				RAZEM	125,560
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9,30+61,4)*2*2,7+(2,33*2,7)-2,4*2,7+0,43*2,7	m ² m ²	 382,752	
				RAZEM	382,752
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56,2*1,9+5,2*2,33	m ² m ²	 118,896	
				RAZEM	118,896
6 d.1.1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną (9,3+61,4)*2*0,3+(0,43+2,33)*0,3	m ² m ²	 43,248	
				RAZEM	43,248
7 d.1.1	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających drewnianych przy licowaniu ścian płytkami (9,3+61,4)*2+(0,43+2,33)*2	m m	 146,920	
				RAZEM	146,920

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Robory budowlne				
1.1		Korytarz				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0810-02 analogia	Demontaż cokolików	m	56,2*2+ 0,43+5,2*2+ 2,33 = 125,560		
2 d.1. 1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	56,2*1,9+ 5,2*2,33+ 0,2*0,9*37 = 125,556		
3 d.1. 1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	56,2*2+ 0,43+5,2*2+ 2,33 = 125,560		
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(9,30+61,4)* 2*2,7+(2,33* 2,7)-2,4* 2,7+0,43*2,7 = 382,752		
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	56,2*1,9+ 5,2*2,33 = 118,896		
6 d.1. 1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	(9,3+61,4)* 2*0,3+ (0,43+2,33)* 0,3 = 43,248		
7 d.1. 1	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających drewnianych przy licowaniu ścian płytkami	m	(9,3+61,4)* 2+(0,43+ 2,33)*2 = 146,920		