
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kam. ul. Sikorskiego 20
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : Skarżysko - Kam. ul. Konarskiego 20
DATA OPRACOWANIA : Maj 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Klatka schodowa			
1	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.1	1121-04	na (1,15*0,29+1,15*0,16)*9*4	m ²	18,630	
				RAZEM	18,630
2	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-07	todą kombinowaną 2,4*2*2+0,65*2,4*2	m ²	12,720	
				RAZEM	12,720
3	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-	m		
d.1	1120-03	ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 0,65*4+2*4+2,4*2+(0,29+0,16)*9*4	m	31,600	
				RAZEM	31,600
4	KNR 4-01	Rozbiórka krat	m ²		
d.1	1301-02		m ²	1,920	
	analogia	1,2*1,6		RAZEM	1,920
5	KNR 4-01	Rozbiórka balustrad schodowych	m		
d.1	1301-03		m	14,400	
	analogia	3*4+1,2+1,2		RAZEM	14,400
6	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe	m		
d.1	1207-03		m	14,400	
		3*4+1,2+1,2		RAZEM	14,400
7	KNNR 2	Malowanie podłoża farbą tempową, kolor biały lub farba barwiona, natrysk kro-	m ²		
d.1	1406-04	pelkowy z podkładem (1,44+2,79+4,21)*(2,4+5,3*2)	m ²	109,720	
				RAZEM	109,720
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów 5,3*2,4	m ²	12,720	
				RAZEM	12,720
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych bie-	m ²		
d.1	1204-01	gów schodowych 2*2,4*2+0,65*2,4*2+3*1,15*4	m ²	26,520	
				RAZEM	26,520
10	KNR-W 2-02	Demontaż boazerii z listew drewnianych	m ²		
d.1	20203-01		m ²	21,660	
	analogia	(2,95+1,95+0,6+0,65+1,7+2,9+0,75+0,4+2,95+1,95+0,6+0,65)*1,2		RAZEM	21,660
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0711-02	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (2,95+1,95+0,6+0,65+1,7+2,9+0,75+0,4+2,95+1,95+0,6+0,65)*1,2	m ²	21,660	
				RAZEM	21,660
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku (2,95+1,95+0,6+0,65+1,7+2,9+0,75+0,4+2,95+1,95+0,6+0,65)*1,2	m ²	21,660	
				RAZEM	21,660
13	KNR 0-26	Analogia - gruntowanie lamperii	m ²		
d.1	0640-03		m ²	7,380	
		(2,95+1,95+0,6+0,65)*1,2		RAZEM	7,380
14	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - lamperia	m ²		
d.1	0815-04		m ²	7,380	
		(2,95+1,95+0,6+0,65)*1,2		RAZEM	7,380

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont klatki schodowej						
1		Klatka schodowa				
d.1	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²	(1,15*0,29+ 1,15*0,16)* 9*4 = 18,630		
d.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	2,4*2*2+ 0,65*2,4*2 = 12,720		
d.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	0,65*4+2*4+ 2,4*2+(0,29+ 0,16)*9*4 = 31,600		
d.1	KNR 4-01 1301-02 analogia	Rozbiórka krat	m ²	1,2*1,6 = 1,920		
d.1	KNR 4-01 1301-03 analogia	Rozbiórka balustrad schodowych	m	3*4+1,2+1,2 = 14,400		
d.1	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe	m	3*4+1,2+1,2 = 14,400		
d.1	KNNR 2 1406-04	Malowanie podłoża farbą templewą, kolor biały lub farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem	m ²	(1,44+2,79+ 4,21)*(2,4+ 5,3*2) = 109,720		
d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5,3*2,4 = 12,720		
d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych biegów schodowych	m ²	2*2,4*2+ 0,65*2,4*2+ 3*1,15*4 = 26,520		
d.1	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Demontaż boazerii z listew drewnianych	m ²	(2,95+1,95+ 0,6+0,65+ 1,7+2,9+ 0,75+0,4+ 2,95+1,95+ 0,6+0,65)* 1,2 = 21,660		
d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	(2,95+1,95+ 0,6+0,65+ 1,7+2,9+ 0,75+0,4+ 2,95+1,95+ 0,6+0,65)* 1,2 = 21,660		
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	(2,95+1,95+ 0,6+0,65+ 1,7+2,9+ 0,75+0,4+ 2,95+1,95+ 0,6+0,65)* 1,2 = 21,660		
d.1	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie lamperii	m ²	(2,95+1,95+ 0,6+0,65)* 1,2 = 7,380		
d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - lamperia	m ²	(2,95+1,95+ 0,6+0,65)* 1,2 = 7,380		