III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
- rzut piwnic
(projekt budowlany termomodernizacji)
skala 1:100



SG - 58 SG - 48	ŚCIANY KONDYGNACJI PODZIEMNYCH

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styroplanem XPS300-034 gr. 12cm o współczynniku λ=0,034 W/mK. Obcierza okienne i drzwiowe ocieplić styropianem XPS300-034 gr. 2cm o współczynniku λ=0,034 W/mK .Ocieplenie wykonać do głębokości law fundamentowych - pomieszczenia piwniczne. Przy kanałach C.O. ocieplenie wykonać do głębokości min. 10cm poniżej posadzki kanału . Należy pamiętać o wykonaniu izolacji pionowej np. z folii kubełkowej

Pracownia Audytorska inż. Jacek St epień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: 1
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	inż. Łukasz Giez	-------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	

Branża: Architektura — 1:100

Inwestor:
POWIAT SKARŻYSKI
ul. KONARSKIEGO 20
26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Adres:
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
im. STANISŁAWA STASZICA
ul. EKONOMII 7
26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009

Rodzaj projektu:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI

Temat:
RZUT PIWNIC

Stadium: PB