

7. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonywać powiększając szerokość o około 0,5 m z każdej strony, w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m należy zabezpieczyć deskowaniem. Krawędzie wykopów należy zabezpieczyć poręczami lub taśmami ostrzegawczymi.

8. Roboty instalacyjne

Zapoznać się z dokumentacją. Sprawdzić sprawność narzędzi ręcznych i mechanicznych. Montaż należy przeprowadzić zachowując wymagane środki bezpieczeństwa, konserwację przewodów prowadzić zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, nie palić tytoniu, nie spożywać posiłków w trakcie wykonywania zabezpieczeń środkami antykorozyjnymi, po skończonej pracy umyć dokładnie nieosłonięte części ciała. Teren w sąsiedztwie miejsca w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.

9. Składowanie materiałów

Po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

10. Wymagania względem pracowników

Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy realizacji obiektu w zakresie BHP. Wyposażyć w odzież ochronną i sprzęt odpowiednio do wykonywanej pracy. Do wykonywania odpowiedniej pracy powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

11. Informacje dodatkowe

Na budowie powinien znajdować się Dziennik Budowy wydany i zarejestrowany przez Urząd Miasta. W wypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić: Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Policji, Komendę Straży Pożarowej, Pogotowie Ratunkowe.

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
INSTALACJE SANITARNE
WOJCIECH KRÓL
ul. Tysiąclecia 7, tel. (047) 252-70-62
26-110 Skarżysko-Kamienna
Upr. bud. KL 394/88, upr. inst. KL 108/93