


RZUT NISKIEGO PARTERU
– SEGMENT B, C i D
skala 1:100



LEGENDA:
– A – segment szpitalny,
– B – segment szpitalny,
– C – segment szpitalny,
– D – kuchnia,
– E – blok operacyjny.

| | |
|--|--------------------------------|
| SZ1 | ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH |
| Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekką – moką styropianem EPS70–031 gr. 12cm o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK. Ocieplić okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS70–031 gr. 2cm. Wyprawę stanowi tynk mineralny gr. 2mm malowany farbą silikonową. | |
| SG1 | ŚCIANY KONDYGNACJI PODZIEMNYCH |
| Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekką – moką styropianem XPS300–035 gr. 12cm o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK. Ocieplić okienne i drzwiowe ocieplić styropianem gr. 2cm. Ocieplenie wykonać do głębokości faw fundamentowych. Należy pamiętać o wykonaniu izolacji pionowej. | |

DYSPERBIT – masa bitumiczna
Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Dzięki własnościom lepkim dodaje się nanosząc na podłoża o dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swoją elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wody, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Masę Dysperbit można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem.

| | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---------|--------------|-------------------|--|
| Pracownia Architekcyjna 104. Jacek Skarżyski ul. Białostocka 22-27-610 Skarżysko Św. tel. 041 263 24 64 | | Nr rys. | 2A | Branża: | Architektura | Skala: | 1:100 |
| Projektant: | | Nr upr.: | 227/KL/72 | Podpis: | | Adres: | Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie |
| Opracował: | | | | | | Data opracowania: | 12. LIPIEC 2011 |
| Sprawdził: | | | | | | Rodzaj projektu: | PROJEKT BUDOWLANY TERMÓDERNIZACJI |
| | | | | | | Temat: | RZUT NISKIEGO PARTERU – SEGMENT B, C i D |
| | | | | | | | Stadium: PB |