

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - Remont chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Skarżysku - Kam.

Kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,6	km
1.2	D.01.02.01	Karczowanie pni drzew fi 40	2	szt.
1.3	D.01.02.01	karczowanie pni drzew fi 70 cm	2	szt
2	Roboty rozbiórkowe			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 2 km	10	m
2.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6 transp. na 2 km	1244	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej "8"	10	m2
2.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej transp. na 2 km	2212	m2
3	Roboty wykończeniowe.			
3.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	1294	m2
4	Jezdnia			
4.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "15" na ławie betonowej z oporem	10	m
5	Chodniki i zatoki			
5.1	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III-IV	10	m3
5.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii	2212	m2
5.3	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 5 cm anal.	1136	m2
5.4	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna grubości 10 cm	76	m2
5.5	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	2217	m2
5.6	D.08.02.01	nawierzchnia z płyt antypoślizgowych (dotykowych)	60	m2
5.7	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm	1244	m
6	Regulacja wysokościowa			
6.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie teletechniczne	3	szt.

6.2	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory	1	szt
-----	------------	---	---	-----