

## Opis techniczny

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w ciągu ul. Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Metalowców str. południowa.

W ramach remontu planuje się wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
- rozebranie krawężnika "15",
- rozebranie obrzeży trawnikowych,
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- rozebranie nawierzchni z betonu,
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie regularnej,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego,

Chodnik:

- wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm,
- ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm,

Zjazdy:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

Zatoka postojowa:

- ustawienie krawężnika betonowego na zatoce postojowej,

Inne:

- regulacja zaworów wodociągowych,
- uporządkowanie zielenca,

Termin wykonania miesiąc od daty podpisania umowy.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określają przedmiar robót oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.