

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>Remont chodnika w ciągu ul. Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Metalowców str. południowa.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Numer Specyfikacji Technicznej</b>	<b>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jedn.</b>
<b>1</b>	<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,3	km
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników wykonanej z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7	774,25	m2
2.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika "15" z transportem na odl. do 1 km	126,00	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych 20x6	620,00	m
2.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4cm	110,85	m2
2.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (błoczki grubości 12 cm)	62,97	m2
2.6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość nawierzchni 15 cm	119,21	m2
2.7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie regularnej ułożonej na podsypce piaskowej	19,61	m2
2.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	32,64	m2
2.9	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy 15 cm	345,28	m2
<b>3</b>	<b>Chodniki</b>			
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, grunt kategorii II-IV	988,68	m2
3.2	D.04.04.02	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	643,40	m2
3.3	D.08.08.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	643,40	m2
3.4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	620,00	m
<b>4</b>	<b>Zjazdy, zatoki postojowe</b>			
4.1	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. Warstwy po zagęszczeniu 15 cm	345,28	m2

**Załącznik nr 2 do siwz**

4.2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu B-10	126,00	mb
4.3	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej	280,48	m2
<b>5</b>	<b>Regulacja wysokościowa</b>			
5.1	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe	2	szt
<b>6</b>	<b>Zieleńce</b>			
6.1	D.06.03.01	Ścinka zawyżonego pasa zieleni o średniej grubości 10cm	800	m2
6.2	D.06.03.01	Humusowanie z obsianiem trawą, dowóz ziemi urodzajnej z odległości 15 km	800	m2