

1. Zakres robót

Większość robót związanych z budową nie stwarza wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Obejmują one wykopy i roboty montażowe związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej.

2. Istniejące elementy zagrożenia bezpieczeństwa

Przez teren inwestycji przebiegają sieci gazowe, kable elektryczne, sieci wodociągowe

3. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji

Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić typowe zagrożenia dla robót budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegają od podstawowych zagrożeń wymienianych w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy i podczas wykonywania robót budowlanych, z dnia 06.02.2003r. Zawartych w Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003r.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników

W czasie instruktażu należy omówić:

- zakres robót przewidzianych do realizacji w tym szczególnie robót niebezpiecznych
- zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót
- zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń
- sposób postępowania w wypadku występowania zagrożenia

5. Zapobieganie niebezpieczeństwom

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych
- stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej
- oznakowanie miejsc poboru wody i prądu na czas budowy
- montaż odeskowań przez osoby uprawnione
- stosowanie drabin przenośnych zgodnie z obowiązującymi normami
- miejsce składowania substancji palnych oznakować
- przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz p. poż
- składowanie materiałów oraz zachowanie odpowiedniej odległości
- umożliwiających ewentualną ewakuację na wypadek pożaru itp.

6. Podstawa opracowania

- obowiązujące przepisy i akty prawne
- dokumentacja projektowa
- plan zagospodarowania terenu inwestycji