

Z E S T A W I E N I E P O M I E S Z C Z E Ń

NUMER	NAZWA	POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKONCZENIE	WYSOKOŚĆ
			[m ²]	POSADZEK	SUFITÓW
3/01	KOMUNIKACJA	124,38	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/02	POM.DYDAKTYCZNE	12,98	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/03	POM.DYDAKTYCZNE	18,19	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/04	POM.DYDAKTYCZNE	18,30	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/05	POM.DYDAKTYCZNE	19,00	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/06	POM.DYDAKTYCZNE	38,37	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/07	POM.DYDAKTYCZNE	13,89	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/08	POM.DYDAKTYCZNE	12,63	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/09	POM.GOSPODARCZE	18,59	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/10	POM.GOSPODARCZE	18,87	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/11	POM.GOSPODARCZE	16,69	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/12	POM.GOSPODARCZE	17,08	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/13	ŁAZIENKA	31,79	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/14	POM.DYDAKTYCZNE	38,71	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/15	POM.DYDAKTYCZNE	19,95	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/16	HALL	37,94	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/17	POM.DYDAKTYCZNE	19,00	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/18	POM.DYDAKTYCZNE	25,38	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/19	ŁAZIENKA	32,67	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/20	POM.DYDAKTYCZNE	14,65	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/21	POM.DYDAKTYCZNE	18,80	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/22	POM.DYDAKTYCZNE	18,80	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/23	POM.DYDAKTYCZNE	38,94	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/24	POM.DYDAKTYCZNE	39,24	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/25	POM.DYDAKTYCZNE	38,23	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/26	POM.DYDAKTYCZNE	36,24	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
3/27	POM.DYDAKTYCZNE	17,87	—	IST. POSADZKA	IST.WYSOKOŚĆ
RAZEM			757,18		

SZI-042 łamiące ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Tynk cementowo - wapienny

Ściana z cegły pełnej na zaprawie cem. - wap.

Szympian łezowany EPS70-031 o współczynniku

λ=0,031 W/m²·K


Zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego

Tynk akrylowy


- 2cm

- 42cm

- 12cm



UWAGA!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Numer rys.:  04		Branża: Architektura		Skala: 1:100	
ul. Bławatna 22-27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 40 62		Inwestor: Stowarzyszenie Powiatowe w Kartusko-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna		Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Plac Floriański 1 Skarżysko-Kamienna	
Funkcja:		Nr upr.: 227/KL/72		Rodzaj projektu: Data opracowania projektu: listopad 2009	
Projektant: mgr inż.arch. Katarzyna Bernacka - Rępał			PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Opracował:		110/90/WL		Tytuł: Rzut II piętra	
Sprawdził:				Status: PB	