

PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty drogowe - Przebudowa drogi powiatowej ul. E. Peck w Suchedniowie
kod CPV: 45233140-2

Lp.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.
1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	D.01.02.04	Karczowanie pni drzew fi 50 cm	9	szt.
2	Roboty ziemne.			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na nasyp wraz z zagęszczeniem odległość transportu 1 km.	325	m3
3	Podbudowa			
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1332	m2
3.2	D.04.05.01	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	413	m2
Nawierzchnia				
4.1	D.04.03.01	ustawienie krawężnika "15" na lawie betonowej	177	m
5	chodnik			
5.1	D.08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce cem.-piask. kolorowej	706	m2
5.2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6	612	m
6	wjazdy			
6.1	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm szarej na podsypce cem.-piask.	626	m2
7	Roboty wykończeniowe.			
7.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5-cm. Warstwa grubości 10 cm	520	m2