

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>II PIĘTRO. Demontaże</b>			
1	KNNR 9 d.1 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		102	szt.	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
2	KNNR 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd wtykowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNNR 9 d.1 0202-05	Demontaż rozdzielnic metalowej podtynkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>II PIĘTRO. Oprawy oświetleniowe</b>			
4	KNNR 5 d.2 0512-05	Montaż natynkowo oprawy rastrowej PHILIPS ARANO TPS-640 2X35 W	kpl.		
		81	kpl.	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0512-05	Montaż natynkowo oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS-680 2X35 W	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0512-03	Montaż oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS- 680 1x35 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0512-05	Montaż natynkowo oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS-680 2X35 W z podtrzymaniem awaryjnym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNNR 5 d.2 0512-03	Montaż oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS- 680 1x35 W z podtrzymaniem awaryjnym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5 d.2 0502-01	Montaż natynkowo oprawy ewakuacyjnej z piktogramem	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNNR 5 d.2 0502-01	Montaż natynkowo oprawy żarowej 60W	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3		<b>II PIĘTRO.Osprzęt instalacyjny</b>			
11	KNNR 5 d.3 0406-01	Montaż kompletu gniazd (komputer ,telefon ,internetowe RJ 45)	szt.		
		29	szt.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
12	KNNR 5 d.3 0308-04	Montaż gniazda podwój. z bolcem ochronnym podtynek	szt.		
		69	szt.	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
13	KNNR 5 d.3 0307-01	Wyłącznik podtynkowy jednobiegunowy	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14	KNNR 5 d.3 0307-03	Wyłącznik podtynkowy dwubiegunowy	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
15	KNNR 5 d.3 0307-02	Wyłącznik podtynkowy schodowy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNNR 5 d.3 0404-01	Montaż rozdzielnic podtynkowej 56 polowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>