

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I PIĘTRO. Demontaże			
1	KNNR 9 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1		113	szt.	113.000	
				RAZEM	113.000
2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd wtykowych	szt.		
d.1		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNNR 9 0202-05	Demontaż rozdzielnic metalowej podtynkowej	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		I PIĘTRO. Oprawy oświetleniowe			
4	KNNR 5 0512-05	Montaż natynkowo oprawy rastrowej PHILIPS ARANO TPS-640 2X35 W	kpl.		
d.2		75	kpl.	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNNR 5 0512-05	Montaż natynkowo oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS-680 2X35 W	kpl.		
d.2		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 0512-03	Montaż oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS- 680 1x35 W	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0512-05	Montaż natynkowo oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS-680 2X35 W z podtrzymaniem awaryjnym	kpl.		
d.2		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 0512-03	Montaż oprawy jarzeniowej PHILIPS Celino TPS- 680 1x35 W z podtrzymaniem awaryjnym	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0502-01	Montaż natynkowo oprawy ewakuacyjnej z piktogramem	kpl.		
d.2		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 0502-01	Montaż natynkowo oprawy żarowej 60W	kpl.		
d.2		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3		I PIĘTRO.Osprzęt instalacyjny			
11	KNNR 5 0406-01	Montaż kompletu gniazd (komputer ,telefon ,internetowe RJ 45)	szt.		
d.3		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNNR 5 0308-04	Montaż gniazda podwój. z bolcem ochronnym podtynek	szt.		
d.3		84	szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNNR 5 0307-01	Wyłącznik podtynkowy jednobiegunowy	szt.		
d.3		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 5 0307-03	Wyłącznik podtynkowy dwubiegunowy	szt.		
d.3		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
15	KNNR 5 0307-02	Wyłącznik podtynkowy schodowy	szt.		
d.3		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 5 0404-01	Montaż rozdzielnic podtynkowej 56 polowej	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000