Przekrój 7 , C-C

Widok 7 , A-A

Widok 7 , B-B

Widok 7 , F-F

Widok 7 , E-E

Pos. 1015
MSH90×5.6 ..5716

Pos. 7
HEA240 ..11701

Pos. 1039
PL10×171 ..388

Pos. 1014
MSH90×5.6 ..1681

Pos. 1008
MSH90×5.6 ..3293

Pos. 1007
MSH90×5.6 ..3336

Pos. 1011
MSH90×5.6 ..1961

Pos. 1018
MSH90×5.6 ..949

Pos. 1003
HEA220 ..11525

Pos. 1038
PL8×186 ..197

Pos. 1028
PL10×377 ..185

Pos. 1035
PL8×206 ..196

Pos. 1033
PL20×250 ..260

Pos. 1034
PL10×210 ..210

Pos. 1016
MSH90×5.6 ..1393

Pos. 1013
MSH90×5.6 ..1691

Pos. 1017
MSH90×5.6 ..1115

Pos. 1030
PL20×260 ..150

Pos. 1027
PL20×410 ..260

Pos. 1045
PL10×80 ..80

Pos. 1041
PL8×100 ..100

Przekrój 7 , D-D

*** Zestawienie do jednej wyrygli- Poz. 7 Suma 2 x Wykonac

Nr.	Tor	Poz.	Opis	Schab	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uwa.
1	1	7	d'Vigor	1	HEA240	1802	11701	2057	
2	1	1003	d'Vigor	1	HEA220	1802	11525	1821	
3	1	1007	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	3336	468	
4	1	1008	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	3293	468	
5	1	1011	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1961	280	
6	1	1012	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1681	241	
7	1	1016	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1681	241	
8	1	1015	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1576	226	
9	1	1018	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1393	198	
10	1	1013	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	1155	165	
11	1	1018	d'Vigor	1	MSH90×5.6	1802	949	135	
12	1	1027	blacha	2	PL20×410	1802	260	324	
13	1	1028	blacha	1	PL10×377	1802	185	5.47	
14	1	1030	blacha	2	PL20×260	1802	150	12.25	
15	1	1033	blacha	2	PL20×250	1802	260	20.41	
16	1	1034	blacha	1	PL10×210	1802	210	3.46	
17	1	1035	blacha	6	PL8×206	1802	196	9.85	
18	1	1038	blacha	2	PL8×186	1802	197	4.58	
19	1	1039	blacha	1	PL10×171	1802	388	5.23	
20	1	1041	blacha	6	PL8×100	1802	100	2.51	
21	1	1045	blacha	4	PL10×80	1802	80	2.01	
Waga sumaryczna (kg)								3035.47	
Wymiary Wyrygliowe (W x S x Dł: 2261 x 440 x 12031									

Schab	Sruby	Nakrea	Materiał	Waga	Uwa.
24	M24×85	8210	10.9	3.66	Montazowe
4	M24×85	8210	10.9	1.84	Montazowe
28	M36×135	8210	6.8	3.27	Montazowe
Waga sumaryczna (kg)				11.66	

APA
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. A. BARANOWSKI NAUK.

TEMAT OPRACOWANIA:
HALA SORTU SŁOMY DO BIOGAZOWNI Z PRZYŁĄCZEM SOCJALNO-BIUROWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 1, OBRĘB 0006 MIEDZIANKA, GMINA MIEDZIANKA, POW. ŚWIĘTOKRZYSKI

BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Andrzej Baranowski	SPECJALN.	DATA: 07.2025	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Andrzej Baranowski	SPECJALN.	DATA: 07.2025	PODPIS:
DO UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH:	SPECJALN.	DATA: 07.2025	PODPIS:

RZUT PŁASZCZYZNY

SKALA:	DATA:	NUMER:
1:20	07.2025	7