

**PRZEDMIAR**  
**Obręb skrzyżowania drogi powiatowej 0588T z drogą gminną i zakładową w kierunku kopalni**  
**Bukowa Góra**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie górzystym	km	0,07
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	D.05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej gr średnio 4cm	m2	500
<b>3</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
3.2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat III z transportem urobku na odl. do 1 km	m3	12
<b>6</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
6.1	D.04.03.01	Wykonanie skropienia emulsją asfaltową	m2	520
6.4	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 11 W 50/70 średnio 100 kg/m2 dla KR2	t	51
6.5	D.04.03.01	Wykonanie skropienia między warstwowego emulsją asfaltową	m2	510
6.6	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr 4 cm dla KR2	m2	500
6.7	D.04.04.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm	m2	124