

**KOSZTORYS OFERTOWY****Obręb skrzyżowania drogi powiatowej 0588T z drogą gminną i zakładową w kierunku kopalni Bukowa Góra**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	Wartość jedn.	Wartość netto w zł
1	<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>					
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie górzystym	km	0,07		
2	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
2.1	D.05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej gr średnio 4cm	m2	500		
3	<b>Roboty ziemne</b>					
3.2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat III z transportem urobku na odl. do 1 km	m3	12		
6	<b>Nawierzchnia</b>					
6.1	D.04.03.01	Wykonanie skropienia emulsją asfaltową	m2	520		
6.4	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 11 W 50/70 średnio 100 kg/m2 dla KR2	t	51		
6.5	D.04.03.01	Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową	m2	510		
6.6	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr 4 cm dla KR2	m2	500		
6.7	D.04.04.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm	m2	124		
<b>Razem w zł:</b>						
<b>VAT</b>						
<b>Ogółem w zł:</b>						