




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 046T
PO PRZEKROJU POPRZECZNYM 1-1
Skala 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU NA DZIAŁKI BEZ ZABUDOWY Z PRZEJAZDEM PRZESZ CHODNIK
PO PRZEKROJU POPRZECZNYM 4-4
Skala 1:25




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZJAZDU DO ISTNIEJACEJ ZADUDOWY
PO PRZEKROJU POPRZECZNY 13-13
Skala 1:25



OBRZEŻA

A obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o wymiarach 3x8 cm wg BN-80/8845-02 oraz ławie betonowej o wym 28x25 cm z betonu C12/15 F=0,058m² w/g PN-EN 206-1:2005

B OPORNIK
opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm. wg BN-80/8845-02 oraz ławie betonowej 20x15cm z betonu C12/15 B15. wg PN-88/B-0625



KONSTRUKCJA CHODNIKA

- 1 8 cm kostka brukowa wibroprasowana grubości 8cm klasy „50” spoiny wypełnione piaskiem zgodnie z OST D-05.03.23a. koloru czerwonego
- 2 3 cm. podsypka piaskowa
- 3 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJAZDACH I PRZEJAZDACH PRZESZ CHODNIK

- 4 8 cm kostka brukowa wibroprasowana grubości 8cm klasy „50” spoiny wypełnione piaskiem zgodnie z OST D-05.03.23a. koloru szarego
- 5 3 cm. podsypka piaskowa
- 6 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZAJZADACH NA TERENY BEZ ZABUDOWY

- 7 20cm kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie na zagęszczonym gruncie w grupie nośności G1 alternatywnie nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego gr. 16cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

<div>Zbigniew Bednarczyk</div> <div>ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO</div> <div>I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</div> <div>ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax (041) 331-93-60</div> <div>25-546 KIELCE</div>				
Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul.Konarskiego 20: 26-110 Skarżysko- Kamienna		Stadium: PROJEKT BUDOWALNY		
Temat: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bilżyn- Sorbin- Odrowążek w miejscowości Drożdżów.		Adres: Gmina: Bilżyn; Obręb 261002_2.0004 Drożdżów dz. 264		
branza:	Drogowa:	podpis:	nr upr:	data:
projektował:	Zbigniew Bednarczyk		211/69	09.2012r.
opracował:	mgr inż. Dominik Kargul		--	09.2012r.
sprawdził:	mgr inż. Bolesław Balcerek		63/127/76	09.2012r.
rysunek:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		skala: 1:25	nr rys: 7